

沈阳市水务局

沈水审批（2023）062号

市水务局关于辽中区 2023 年浑河、绕阳河 堤防及公益水利设施维修养护初步设计 （实施方案）的批复

沈阳市辽中区水务事务服务中心：

你单位报送的《辽中区2023年浑河、绕阳河堤防及公益水利设施维修养护初步设计（实施方案）》及申请书收悉。经审查，该报告编制依据充分，内容全面，符合相关法律法规、技术规范及标准要求，现批复如下：

一、工程主要内容

本次工程主要对浑河辽中区段右岸堤防（53.2km）和绕阳河辽中区段左岸堤防（7.00km）两处进行维修养护，两处防洪标准均为50年一遇。具体内容如下：

（一）浑河右岸堤防维修养护

1. 对桩号 K2+705-K4+476 、 K6+623-K8+384 、 K9+716-K23+219，背水侧堤坡除草17.035km，背水侧堤坡除

草平均宽4m。

2. 对桩号K8+384-K9+716、K27+241-K48+271，堤肩及堤坡除草22.362km，两侧堤肩及堤坡除草各平均宽4m。

3. 桩号K12+716-K13+354、K20+824-K21+907，两侧堤坡清理乔木1.721km。

4. 对桩号K1+712-K3+704、K30+083-K32+712，修补山皮石路基4.621km，补铺厚度10cm，补铺率为路面的10%。桩号K32+712-K48+271，修补山皮石路基15.559km，补铺厚度10cm，补铺率为路面的5%。桩号K1+712-K3+704、K30+083-K48+271，共修补砂石路面20.18km，宽度4.5m，补铺厚度3cm。

5. 宣传牌粉刷喷字14处。

6. 对桩号K0+000-K53+200毒饵站补充灭杀药物7.98kg。

7. 修补雨淋沟10处。

（二）绕阳河左岸堤防维修养护

1. 对桩号R1+600-R1+700背水侧堤坡清理乔木0.1km。

2. 桩号R0+000-R7+000修补堤顶碎石路面7.00km，宽度4.5m，补铺厚度3cm，补铺率为路面的30%。

3. 复位1处限宽墩及1处限高杆。

4. 宣传牌粉刷喷字3处。

二、工程投资

审定工程概算投资105.99万元，资金来源为省级资金。其中，建筑工程97.82万元，临时工程0.32万元，独立费用7.85万元。

三、建设单位重点做好的工作

1. 各类施工活动要严格控制在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表，加强施工管理和临时防护，消除各项安全隐患。

2. 严格按照批复的初步设计方案进行工程建设，抓紧落实资金、管理等保证措施，接受相关管理部门监督管理。

3. 方案批复后及时开展相关工作，于2023年11月底完成工程建设，并落实好管护主体和责任。

