

# 沈阳市水务局

沈水审批〔2023〕068号

## 市水务局关于法库县2023年堤防及公益水利设施维修养护实施方案（初步设计）的批复

法库县水利事务服务中心：

你单位报送的《法库县2023年堤防及公益水利设施维修养护实施方案（初步设计）》及申请书收悉。经审查，该报告编制依据充分，内容全面，符合相关法律法规、技术规范及标准要求，现批复如下：

### 一、工程主要建设内容

该项目主要对辽河干流法库段和平橡胶坝工程进行维修养护。具体内容如下：

#### 1. 木栈桥维修

木栈桥立柱更换20根（尺寸130\*130\*1350mm），桥面更换6m<sup>2</sup>，表面刷油漆2遍及抛光打蜡302.89m<sup>2</sup>。

#### 2. 码头更换

对塑料浮筒码头拆除，更换新塑料浮筒码头27m<sup>2</sup>（长9m、宽3m、厚度400mm）。修复码头围栏24m长。

### 3. 泵房内管道养护

泵房内管道表面冲洗干净，刷防锈漆 2 遍。

### 4. 水泵设备更换

潜水排污泵 50WQ15-8-0.75 更换 2 台。

### 5. 电气设备检查及维修设计

低压进线柜 GGD1-15A(G) 检修 3 面；低压配电柜 GGD1-36(G) 更换开关、显示屏及线路 1 项；软启动器 XPR1-CN-037 检修 2 面；变压器 SCB9-125/10 检修 1 台。

### 6. 监控设备维修设计

更换室外高速智能一体化球机摄像头（400 万像素）2 个。

## 二、工程投资

审定工程概算投资 10.00 万元，资金来源为省级资金。其中建筑工程 5.24 万元，机电设备及安装工程 3.75 万元，施工临时工程 0.27 万元，独立费用 0.74 万元。

## 三、建设单位重点做好的工作

1. 各类施工活动要严格控制在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表，加强施工管理和临时防护，消除各项安全隐患。

2. 严格按照批复的初步设计方案进行工程建设，抓紧落实资金、管理等保证措施，接受相关管理部门监督管理。

3. 方案批复后及时开展相关工作，于 2023 年 10 月底完成工程建设，并落实好管护主体和责任。

