

沈阳市水务局

沈水审批〔2023〕069号

市水务局关于新民市 2023 年农村饮水工程 维修养护项目初步设计的批复

新民市水利事务服务中心：

你单位报送的《新民市2023年农村饮水工程维修养护项目初步设计》及申请书收悉。经审查，该报告编制依据充分，内容全面，符合相关法律法规、技术规范及标准要求，现批复如下：

一、工程主要建设内容

该项目主要对新民市大红旗镇、公主屯镇、东城街道、兴隆堡镇、法哈牛镇、金五台子镇等12个乡镇（街道）的26处饮水工程进行维修改造。具体内容如下：

更换锰砂石英砂共计357.90t，锰砂堆积密度按 $1.7\text{t}/\text{m}^3$ 计，锰砂滤料采用天然锰砂滤料，粒径 $0.6\sim 1.2\text{mm}$ ；石英砂堆积密度按 $1.75\text{t}/\text{m}^3$ 计，本设计石英砂滤料采用普通石英砂，粒径 $0.5\sim 1.2\text{mm}$ ，石英砂滤料作为承托层摊铺在罐体底部。

安装入户IC卡智能水表2718套，IC卡智能水表规格为DN15。

具体建设内容见下表：

维修改造工程明细表

序号	乡镇（街道）	村	建成时间	改造内容
1	公主屯镇	东塔村	2014	2个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计20.75t
2		李家窝堡村	2014	2个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计14.35t
3		吴长岗子村	2014	2个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计23.35t
4		马家屯村	2014	2个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计14.13t
5		何屯村	2014	2个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计18.16t
6		五家子村	2014	2个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计15.43t
7		安乐村	2014	2个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计17.08t
8	兴隆镇	老合牛村	2009	2个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计17.08t
9	东城街道	北张村	2009	1个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计4.71t； 安装入户IC卡智能水表260套
10		顿家窝堡村	2009	4个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计25t
11		门家网村	2009	4个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计25t；安 装入户IC卡智能水表320套
12	大红旗镇	长岗子村	2009	2个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计23t
13	金五台子镇	金五台子水厂	2013	6个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计100t
14	法哈牛镇	兴隆桥村	2009	1个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计10.81t
15	东蛇山子镇	前窑村	2014	安装入户IC卡智能水表115套
16		小塔子村	2014	安装入户IC卡智能水表245套
17		史家窑村	2014	安装入户IC卡智能水表203套
18		大黄沟子村	2014	安装入户IC卡智能水表226套
19		东蛇山子村	2014	安装入户IC卡智能水表326套
20		西莲村	2014	安装入户IC卡智能水表250套
21		房申村	2014	安装入户IC卡智能水表计320套
22	柳河沟镇	大石狮子村	2009	1个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计15.48t
23	梁山镇	马连岗子村	2009	安装入户IC卡智能水表93套
24	新柳街道	后营子村	2009	安装入户IC卡智能水表460套
25	胡台镇	车古营子村	2009	1个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计8.86t
26	三道岗子镇	红花岗子村	2009	1个锰砂罐更换锰砂石英砂，共计9.9t

二、工程投资

审定工程概算投资149.86万元，资金来源为中央资金和省级资金。其中建筑工程费用69.60万元，机电设备及安装工程65.78万元，施工临时工程3.38万元，独立费用11.10万元。

三、建设单位重点做好的工作

1. 各类施工活动要严格控制在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表，加强施工管理和临时防护，消除各项安全隐患。

2. 严格按照批复的初步设计方案进行工程建设，抓紧落实资金、管理等保证措施，接受相关管理部门监督管理。

3. 方案批复后及时开展相关工作，于2023年12月底完成工程建设，并落实好管护主体和责任。

